



Scheda progetto

Denominazione soggetto promotore

Titolo **COGESER SERVIZI IDRICI SRL**

Categoria Premio Pianeta Acqua

Agricolo

(cancellare le alternative non desiderate)

Industriale

Civile

Governance

Educazione

Comunicazione

Durata complessiva del progetto

data inizio **2008**

data fine **2012**

Responsabile del progetto

Cognome **FACCHINETTA**

Nome **SERGIO MARINO**

Ruolo ricoperto all'interno dell'Organizzazione concorrente

PROCURATORE

Telefono **02 - 9500161**

E mail **info@cogeser.it**

Sintesi del progetto/esperienza (Massimo 20 righe)

La casa dell'acqua così denominata consta di una struttura edile atta a contenere le apparecchiature di distribuzione e refrigerazione dell'acqua. L'impianto di distribuzione di acqua potabile permette di distribuire acqua, proveniente dal pubblico acquedotto, da quattro bocche di erogazione in diverse modalità come di seguito indicato.

- 1 modalità: **Naturale** (stesse caratteristiche dell'acqua di rete).
- 2 modalità: **Naturale refrigerata** (stesse caratteristiche dell'acqua di rete raffreddata per mezzo di un impianto frigorifero).
- 3 modalità: **Gassata** (stesse caratteristiche dell'acqua di rete addizionata con anidride carbonica per uso alimentare).
- 4 modalità: **Gassata refrigerata** (stesse caratteristiche dell'acqua di rete addizionata con anidride carbonica per uso alimentare raffreddata per mezzo di un impianto frigorifero).

Gli erogatori in acciaio inox entrano in funzione per mezzo di una fotocellula erogando acqua potabile secondo una delle modalità prima indicate. La struttura oltre ad essere allacciata alla rete acquedotto convoglia le acqua residue e meteoriche in fognatura.

Descrizione analitica del progetto

Il contesto di riferimento del progetto: problematiche in cui si inserisce e soggetti destinatari

L'acqua prelevata dall'acquedotto è gratuita e di qualità: sempre fresca, buona controllata e sicura. In questo modo Cogeser Servizi Idrici, in collaborazione con i Comuni, incentiva l'uso dell'acqua potabile della rete idrica al posto di quella in bottiglia, confermando il diritto a un bene pubblico che è il più prezioso in quanto risorsa fondamentale per la vita.

Le fonti dell'acqua permettono un risparmio alle famiglie e aiutano l'ambiente, riducendo l'uso della plastica e del traffico pesante per il trasporto.

Gli obiettivi e gli aspetti innovativi e sperimentali

Scopo dell'opera è la valorizzazione e la riscoperta del bene acqua ai fini potabili creando una struttura pubblica che permette a tutti i cittadini di usufruire gratuitamente del servizio di distribuzione di acqua naturale o gassata, normale o refrigerata.

Fasi e modalità di realizzazione del progetto

- Progetto esecutivo della struttura (redatto da tecnico esterno incaricato da Cogeser S.I. srl);
- Da parte del Comune, individuazione delle aree ove ubicare l'impianto e autorizzazione alla costruzione;
- Appalto per la realizzazione dei lavori suddiviso in parte edile per la costruzione della struttura di contenimento impianti e della parte destinata a contenere gli erogatori;
- Realizzazione dell'impianto di alimentazione da rete idrica e allaccio alla rete fognaria;
- Realizzazione impianto elettrico;
- Installazione delle apparecchiature di misura, filtrazione (solidi sospesi), raffrescamento e di erogazione;
- Inaugurazione e apertura al pubblico.



Presenza di eventuali partner del progetto

COMUNE DI INZAGO PER DISPONIBILITA' AREA E
GESTIONE IMPIANTO

I risultati conseguiti o attesi

Fonte dell'acqua comune di INZAGO

Inizio attività 26/10/2008

valori in lt

data lettura	n. gg da inizio attività	prelievo progressivo	di cui acqua gassata	di cui acqua naturale	prelievo medio giornaliero
30/01/2009	96	214.736	115.262	99.474	2.237
26/03/2009	151	369.085	191.058	178.027	2.444
26/05/2009	212	539.285	271.652	267.633	2.544
08/07/2009	255	676.704	343.363	333.341	2.654
14/08/2009	292	796.395	411.555	384.840	2.727
10/09/2009	319	809.212	419.107	390.105	2.537
26/10/2009	365	898.915	442.843	456.072	2.463
08/01/2010	439	1.051.009	551.975	499.034	2.394
02/03/2010	492	1.149.567	604.366	545.201	2.337
01/06/2010	583	1.362.436	728.328	634.108	2.337
02/07/2010	614	1.455.774	784.608	671.166	2.371
29/09/2010	703	1.685.389	910.970	774.419	2.397
30/11/2010	765	1.816.945	985.250	831.695	2.375
03/01/2011	799	1.882.128	1.018.741	863.387	2.356
31/01/2011	827	1.936.112	1.049.212	886.900	2.341
	0			0	0
	0			0	0
	0			0	0
	0			0	0
	0			0	0



Presenza di eventuali partner del progetto

COMUNE DI TRUCCAZZANO PER DISPONIBILITA' AREA
E GESTIONE IMPIANTO

I risultati conseguiti o attesi

Fonte dell'acqua comune di **TRUCCAZZANO**

Inizio attività **06/11/2008**

valori in lt

data lettura	n. gg da inizio attività	prelievo progressivo	di cui acqua gassata	di cui acqua naturale	prelievo medio giornaliero
30/01/2009	85	54.001	28.359	25.642	635
26/03/2009	140	128.454	71.807	56.647	918
26/05/2009	201	223.897	124.544	99.353	1.114
08/07/2009	244	258.539	166.776	91.763	1.060
11/08/2009	278	356.449	199.182	157.267	1.282
10/09/2009	308	418.005	233.757	184.248	1.357
08/10/2009	336	485.322	279.752	205.570	1.444
08/01/2010	428	608.766	348.779	259.987	1.422
08/03/2010	487	669.408	378.799	290.609	1.375
01/04/2010	511	708.150	399.635	308.515	1.386
01/06/2010	572	800.656	450.106	350.550	1.400
02/07/2010	603	858.341	482.736	375.605	1.423
29/09/2010	692	1.034.481	589.934	444.547	1.495
30/11/2010	754	1.114.623	633.295	481.328	1.478
03/01/2011	788	1.154.538	655.984	498.554	1.465
31/01/2011	816	1.188.358	675.019	513.339	1.456
	0			0	0
	0			0	0
	0			0	0
	0			0	0

Presenza di eventuali partner del progetto

COMUNE DI MELZO PER DISPONIBILITA' AREA E
GESTIONE IMPIANTO

I risultati conseguiti o attesi

Fonte dell'acqua comune di MELZO

Inizio attività 30/05/2009

valori in lt

data lettura	n. gg da inizio attività	prelievo progressivo	di cui acqua gassata	di cui acqua naturale	prelivo medio giornaliero
08/07/2009	39	81.528	43.510	38.018	2.090
14/08/2009	76	194.842	105.003	89.839	2.564
10/09/2009	103	297.311	160.923	136.388	2.887
08/10/2009	131	393.145	209.965	183.180	3.001
08/01/2010	223	645.746	330.921	314.825	2.896
02/03/2010	276	766.120	386.445	379.675	2.776
01/04/2010	306	841.634	421.715	419.919	2.750
03/06/2010	369	1.015.081	500.945	514.136	2.751
02/07/2010	398	1.113.960	547.524	566.436	2.799
29/09/2010	487	1.386.593	677.835	708.758	2.847
30/11/2010	549	1.531.195	742.488	788.707	2.789
03/01/2011	583	1.682.653	781.870	900.783	2.886
31/01/2011	611	1.729.120	803.110	926.010	2.830
	0			0	0
	0			0	0
	0			0	0
	0			0	0
	0			0	0
	0			0	0
	0			0	0
	0			0	0



Presenza di eventuali partner del progetto

COMUNE DI BELLINZAGO L. PER DISPONIBILITÀ ACQUA
E GESTIONE IMPIANTO

I risultati conseguiti o attesi

Fonte dell'acqua comune di BELLINZAGO

Inizio attività 21/02/2010

valori in lt

data lettura	n. gg da inizio attività	prelievo progressivo	di cui acqua gassata	di cui acqua naturale	prelievo medio giornaliero
02/03/2010	9	6.410	2.315	4.095	712
01/04/2010	39	32.683	15.235	17.448	838
01/06/2010	100	102.317	48.537	53.780	1.023
02/07/2010	131	149.862	67.824	82.038	1.144
29/09/2010	220	273.505	113.628	159.877	1.243
30/11/2010	282	340.900	167.862	173.038	1.209
03/01/2011	316	375.531	181.236	194.295	1.188
31/01/2011	344	402.583	192.345	210.238	1.170
	0			0	0
	0			0	0
	0			0	0
	0			0	0
	0			0	0
	0			0	0
	0			0	0
	0			0	0
	0			0	0
	0			0	0
	0			0	0
	0			0	0
	0			0	0
	0			0	0